TRAVAUX DE SECURISATION EN 2010

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N°	LIBELLES DES PRIX	P.U.H.T.€	QUANTITE	MONTANT HT €
CHAPITRE N° 01 - RUE DES ETANGS DE COCAGNE				
2	REALISATION DE RALENTISSEUR TYPE TRAPEZOIDALE (1,40+10,00+1,40), SUR TOUTE LA LARGEUR DE LA VOIE (5.50 m) COMPRENANT: DEMOLITION DU REVETEMENT EXISTANT POUR ENGRAVURE Y COMPRIS L'EVACUATION DES DEBLAIS AUX DECHARGES PUBLIQUES. FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE MANUELLE DE BETON BITUMINEUX 0/6 OU 0/10 NOIR L'UNITE.....		1	
3	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION, GAMME MINIATURE Y COMPRIS POTEAU ET COLLIERS DE FIXATION		...	
3.01	TYPE A 2 b. L'UNITE		2	
3.02	TYPE AB 3 a + M9c L'UNITE		2	
3.03	TYPE B 30 L'UNITE		1	
3.04	TYPE B 51 L'UNITE		1	
3.05	TYPE C 27 L'UNITE		2	
3.06	TYPE Pensez à nous 700 x700 Classe 1 L'UNITE		1	
4	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR DENTS DE REQUIN EN PIED DE RALENTISSEUR L' UNITE		8	
5	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR "CEDEZ LE PASSAGE" LE ML.....		5	
6	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR LIGNE CONTINUE LE ML.....		40	
	MONTANT TOTAL HT DU CHAPITRE N° 01			

TRAVAUX DE SECURISATION EN 2010

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N°	LIBELLES DES PRIX	P.U.H.T.€	QUANTITE	MONTANT HT €
CHAPITRE N° 02 - RUE DU BOIS BOURDON				
1	REALISATION DE RALENTISSEUR TYPE TRAPEZOIDALE (1,00+4,00+1,00), SUR TOUTE LA LARGEUR DE LA VOIE (5.50 m) COMPRENANT: DEMOLITION DU REVETEMENT EXISTANT POUR ENGRAVURE Y COMPRIS L'EVACUATION DES DEBLAIS AUX DECHARGES PUBLIQUES. FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE MANUELLE DE BETON BITUMINEUX 0/6 OU 0/10 NOIR L'UNITE.....		2	
4	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR DENTS DE REQUIN EN PIED DE RALENTISSEUR. L'UNITE		8	
3	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION, GAMME MINIATURE Y COMPRIS POTEAU ET COLLIERS DE FIXATION		...	
3.01	TYPE A 2 b.+ M9c L'UNITE		2	
3.02	TYPE B 30 L'UNITE		1	
3.03	TYPE B 51 L'UNITE		1	
3.04	TYPE C 27 L'UNITE		4	
3.05	TYPE AB 1 L'UNITE		1	
3.06	TYPE C 20 a L'UNITE		7	
3.07	TYPE Pensez à nous 700 x700 Classe 1 L'UNITE		1	
6	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR LIGNE CONTINUE. LE ML		22	
7	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR PASSAGE PIETONS 5.00 x 3.00. L'UNITE		3	
8	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR LIGNE DISCONTINUE. LE ML		28	
9	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR PASSAGE PIETONS 8.00 x 3.00. L'UNITE		1	
	MONTANT TOTAL HT DU CHAPITRE N° 02			

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N°	LIBELLES DES PRIX	P.U.H.T.€	QUANTITE	MONTANT HT €
CHAPITRE N° 0 3 - RUE DES GRANDES BORNES				
2	REALISATION DE RALENTISSEUR TYPE TRAPEZOIDALE (1,40+10,00+1,40), SUR TOUTE LA LARGEUR DE LA VOIE (5.50 m) COMPRENANT: DEMOLITION DU REVETEMENT EXISTANT POUR ENGRAVURE Y COMPRIS L'EVACUATION DES DEBLAIS AUX DECHARGES PUBLIQUES. FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE MANUELLE DE BETON BITUMINEUX 0/6 OU 0/10 NOIR L'UNITE.....		2	
3	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION, GAMME MINIATURE Y COMPRIS POTEAU ET COLLIERS DE FIXATION		...	
3.01	TYPE A 2 b. L'UNITE		2	
3.03	TYPE B 30 L'UNITE		1	
3.04	TYPE B 51 L'UNITE		1	
3.05	TYPE C 27 L'UNITE		4	
3.06	TYPE A 3 + C 18 L'UNITE		1	
3.07	TYPE A 3 + B 15 L'UNITE		1	
3.08	TYPE AB 1 L'UNITE		2	
3.09	TYPE Pensez à nous 700 x700 Classe 1 L'UNITE		1	
4	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR DENTS DE REQUIN EN PIED DE RALENTISSEUR. L'UNITE		8	
6	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR LIGNE CONTINUE. LE ML		42	
12	FOURNITURE DE BORDURE SEPARATIVE DE VOIE 30 x12 EN BETON BLANC		12	
	MONTANT TOTAL HT DU CHAPITRE N° 03			

TRAVAUX DE SECURISATION EN 2010

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N°	LIBELLES DES PRIX	P.U.H.T.€	QUANTITE	MONTANT HT €
CHAPITRE N° 04 - RUE DU PARC ET CV N° 1				
1	REALISATION DE RALENTISSEUR TYPE TRAPEZOIDALE (1,00+4,00+1,00), SUR TOUTE LA LARGEUR DE LA VOIE (5.50 m) COMPRENANT: DEMOLITION DU REVETEMENT EXISTANT POUR ENGRAVURE Y COMPRIS L'EVACUATION DES DEBLAIS AUX DECHARGES PUBLIQUES. FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE MANUELLE DE BETON BITUMINEUX 0/6 OU 0/10 NOIR L'UNITE.....		2	
3	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION, GAMME MINIATURE Y COMPRIS POTEAU ET COLLIERS DE FIXATION		...	
3.01	TYPE A 2 b. + M9c L'UNITE		2	
3.02	TYPE B 30 L'UNITE		1	
3.03	TYPE B 51 L'UNITE		1	
3.04	TYPE C 27 L'UNITE		4	
3.05	TYPE C20 a L'UNITE		2	
3.06	TYPE A 1 a L'UNITE		1	
3.07	TYPE EB caractères de 100 mm. Texte COURSON -MONTELOUP L'UNITE		1	
4	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR DENTS DE REQUIN EN PIED DE RALENTISSEUR. L'UNITE		8	
6	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR LIGNE CONTINUE. LE ML		516	
8	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR LIGNE DISCONTINUE. LE ML		671	
10	FOURNITURE ET APPLICATION DE RESINE THERMO REFLECTO POUR PASSAGE PIETONS 6.00 x 3.00. L'UNITE		1	
12	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE SEPARATEUR DE VOIE 30 x 12 EN BETON BLANC LE ML.....		16	

MONTANT TOTAL HT DU CHAPITRE N° 04 .....

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N°	LIBELLES DES PRIX	P.U.H.T.€	QUANTITE	MONTANT HT €

MONTANT TOTAL HORS TAXES

Montant H.T. Chapitre 01 à 04 .....

Montant TVA 19,6% .....

Montant TOTAL T.T.C.....

Montant global T.T.C. (en lettres)

DATE
SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE